

## H7 – Norpipe – Ausschleusung im NGT Emden



**Projektbeschreibung:** Stilllegung einer Kompressorplattform in der Nordsee

**Leistungsumfang:** Mit einem Bypass wurde die vorhandene Molchschleuse zur Aufnahme von 11 Molchen und ca. 600 m<sup>3</sup> Seewasser/Glykol um ca. 20m verlängert und mit einer temporären Ausschleusung versehen. Abtrennung des Molchschleusenverschlusses und Ersatz mit Schnellverschluss durch eine Verlängerung.

**Besonderheiten:** Aufgrund der Wandstärke von 67 mm waren umfangreiche Vorbereitungsarbeiten (Kaltschnitt, Herstellen der Fasen, Wärmebehandlung, etc.) vor den eigentlichen Schweißarbeiten erforderlich.

**Auftragnehmer:** PPS, Geschäftsbereich WINTER ROHRBAU  
Telefon +49 (0) 5431 14 -0, Fax +49 (0) 5431 14 - 260

**Auftraggeber:** Gassco AS, Zweigniederlassung Deutschland, Emden