

ArcelorMittal Bremen GmbH: Bauabschnitt 2



Projektbeschreibung

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 500 m Erdgasleitung DN 300
Material 37.0 bzw. St 35.8 I
Nenndruck PN 16 mit etwa 11 bar Betriebsdruck

Leistungsumfang:

Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
Anpassung an aktuellen technischen Stand
Durchsatzhöhung.

Besonderheiten:

Die Rohrleitungen liegen auf einer zum Teil sehr hohen Rohrtrasse, die nur mit mobilen Teleskopkränen in Position gebracht werden können. Sicherungsmaßnahmen und Schutz der Schweißnähte gegen Sauerstoffeinschluss waren eine besondere Herausforderung.

Auftragnehmer:

PPS, Geschäftsbereich WINTER ROHRBAU
Telefon +49 (0) 5431 14 214, Fax +49 (0) 5431 – 14 260

Auftraggeber:

ArcelorMittal Bremen GmbH, Bremen