

## Einbau verschweißter Rohrtouren Kavernenspeicher Nüttermoor



**Projektbeschreibung:** Neubau von drei Gaskavernen (K19, K20, K21)

**Leistungsumfang:** Verschweißter Rohreinbau der letzten zementierten Rohrtour  
inkl. Bodenflansch  
Werkstoff: API 5 CT J 55/K55  
Abmessungen: 13 5/8" / 18 5/8"  
Wanddicken 11,9 – 15,1 mm

**Besonderheiten:** Vorfertigung von Doppellängen auf dem Betriebsgelände in Sande/Whv, 24 Stunden Schichtbetrieb

**Auftragnehmer:** PPS, Geschäftsbereich WINTER ROHRBAU, Sande/Whv  
Telefon +49 (0) 4422 – 95 33-0 , Fax +49 (0) 4422 95 33 95

**Auftraggeber:** EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg