

SOLINFRASTRUKTUR - KAVERNENSPEICHER BAD LAUCHSTAEDT



- Projektbeschreibung:** Rohr- und Tiefbaumaßnahmen zur Erweiterung eines Kavernenfeldes um 2 Kavernen
- Ort:** Bad Lauchstädt, Sachsen-Anhalt
- Leistungsumfang:** Verlegung von Rohrleitungen einschließlich Tiefbau von den neuen Betriebsstätten zu den bestehenden Anlagen.
- 2000 m Dünnssoleleitungen DN 400 / DP 60 bar
 - 2000 m Soleleitungen DN 300 / 60 bar
 - 3000 m Flutungsleitung DN 200 / 60 bar mit Verlängerung in PE DN 180 / 16 bar
 - 600 m Gashauptleitung DN 300 / 170 bar
 - Verlegung Brunnenleitungen und Feuerlöschleitungssystem
 - Anschluss einer Gaskaverne an das Bestandssystem
 - Anschluss von 2 Kavernen zur Aussolung
- Ausführungszeitraum:** Mai bis Dezember 2009
- Auftragnehmer:** PPS, Geschäftsbereich WINTER ROHRBAU, Büro Leipzig
Ausführung in Arbeitsgemeinschaft
- Telefon:** 0341 355719-11
- Kunde:** VNG Verbundnetz Gas AG