OPTIMIERUNGSLEITUNG FUER DAS KRAFTWERK LINGEN

Projektbeschreibung:	Bau einer Optimierungsleitung für das Kraftwerk Lingen
Ort:	Lingen, Niedersachsen
Leistungsumfang:	15.300 m Rohrleitung DN 1400 / 23,5 mm
	1000 Schweißnähte DN 1400
	6.700 m Anschlussleitung DN 400 PN 100
	2.700 m Verbindungsrohrleitung DN 300 PN 100
Besonderheiten:	Arbeitsgasvolumen von 900.000 Nm^3
	250 Lastwechsel pro Jahr mit Delta-P 32 bar
	Detail-Engineering
Ausführungszeitraum:	Januar bis August 2008
Auftragnehmer:	PPS, Geschäftsbereich Pipeline- und Anlagenbau
	Ausführung in Arbeitsgemeinschaft
Telefon:	0341 355719-0
Kunde:	RWE Power AG

PPS PIPELINE SYSTEMS GMBH
Hindenburgstr. 36, 49610 Quakenbrück
TELEFON +49 5431 14 - 0
TELEFAX +49 5431 14 - 203